

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.t echn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1 d.1. 1	D- 01.01. 01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	
		0.642	km	
				0.642
2		ROBOTY ZIEMNE		
2.1		Wykonanie wykopów		
2 d.2. 1	D- 02.01. 01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	
		81.73	m3	
				81.730
2.2		Wykonanie nasypów		
3 d.2. 2	D- 02.03. 01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego samochodami samowyładowczymi wraz z zagęszczeniem	m3	
		37.43	m3	
				37.430
3		PODBUDOWY		
3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża		
4 d.3. 1	D- 04.01. 01	Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m2	
		400.7	m2	
				400.700
3.2		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3		
5 d.3. 2	D- 04.04. 02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 pod jezdnię o grubości 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym Krotność = 1.25	m2	
		400.7	m2	

				400.700
3.3		Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/3		
6 d.3. 3	D- 04.08. 05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 z zagęszczeniem mechanicznym	m3	
		217.1	m3	
				217.100
3.4		Warstwy z betonu asfaltowego		
7 d.3. 4	D- 05.03. 05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m2	
		642*3.62	m2	
				2 324.040
4		NAWIERZCHNIA		
4.1		Warstwa ścieralna		
8 d.4. 1	D- 05.03. 05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m2	
		642*3.5	m2	
				2 247.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1		Pobocza		
9 d.5. 1	D- 06.03. 01a	Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm C90/3 o grubości 26 cm	m2	
		513.6*0.5*2+128.4*0.25*2	m2	
				577.800

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną	km	0.642		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykonanie wykopów				
2 d.2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	81.730		
2.2		Wykonanie nasypów				
3 d.2.2	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II z dokopu (ew. wykopu), dostarczonego samochodami samowyladowczymi wraz z zagęszczeniem	m3	37.430		
3		PODBUDOWY				
3.1		Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
4 d.3.1	D-04.01.01	Profilowanie ręczne z zagęszczaniem mechanicznym podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne	m2	400.700		
3.2		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3				
5 d.3.2	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 pod jezdnię o grubości 25 cm po zagęszczeniu mechanicznym Krotność = 1.25	m2	400.700		
3.3		Wyrównanie podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/3				

6 d.3.3	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 z zagęszczeniem mechanicznym	m3	217.100		
3.4		Warstwy z betonu asfaltowego				
7 d.3.4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m2	2 324.040		
4		NAWIERZCHNIA				
4.1		Warstwa ścieralna				
8 d.4.1	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm, ze skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltową, z transportem z wytwórni na miejsce wbudowania	m2	2 247.000		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		Pobocza				
9 d.5.1	D-06.03.01a	Wykonanie mechaniczne poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 4/31,5 mm C90/3 o grubości 26 cm	m2	577.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: